



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา
เรื่อง ราคาากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดิน สายคลองลวก - เขาโคกรักษ์ เป็นถนนหินคลุก
หมู่ที่ ๑๒ ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโศกชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

.....
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ขอประกาศราคาากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการ
ปรับปรุงถนนดิน สายคลองลวก - เขาโคกรักษ์ เป็นถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโศกชัย
จังหวัดนครราชสีมา ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยปรับบดอัด รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.
ละลมใหม่พัฒนา กำหนด รวมราคาากลางก่อสร้าง ๔๘๕,๐๐๐.- บาท รายละเอียดตามแบบ บก.๐๑ ที่แนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายนำ ปลอดภัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนดิน สายคลองลวก - เขาโคกรักษ์ เป็นถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๕,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน

ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยปรับบดอัด รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต. ละมใหม่พัฒนา กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๘๕,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
 - ๖.๒ ประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนน
 - ๖.๓ ใบประมาณราคากลาง ราคา/หน่วย (งานหินคลุกบดอัด)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมศักดิ์ ผลรุ่ง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาววิมพ์วิภา ปลอดกระโทก	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นางนฤมล เปลื้องกระโทก	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา
 ประเภทงาน งานทาง
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกพลวง หมู่ที่ 12 ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
 ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา
 ตามแบบ อบต.ละลมใหม่พัฒนา เลขที่ / 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor (F)	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	356,960.25	1.3607	485,715.81	Factor (F) - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - หักประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				485,715.81	
- คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง				485,000.00	
สรุป	สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายสมศักดิ์ ผลรุ่ง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาววิมลพิภา พลอดกระโทก)
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางนฤมล เป็ลื่องกระโทก)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
 (นายอดิศร พลอดกระโทก)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
 (นายสมศักดิ์ ผลรุ่ง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
 (นายสนธยา ภักดีกิจ)
 ปลัด อบต.ละลมใหม่พัฒนา

ลงชื่อ.....อนุมัติ
 (นายวิเชียร นากระโทก)
 รองนายก อบต.ละลมใหม่พัฒนา รักษาราชการแทน
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

ประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนน

โครงการ ปรับปรุงถนนดินสายคลองลวก - เขาโคกรักษ์ เป็นถนนหินคลุก หมู่ที่ 12

ประเภทงาน งานทาง

ปริมาณงาน ลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมเกลี่ยปรับบดอัด มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 675

ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการ อบต.ละมใหม่พัฒนา กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกพลวง หมู่ที่ 12 ต.ละมใหม่พัฒนา อ.โคกชัย จ.นครราชสีมา ตามแบบ อบต.ละมใหม่พัฒนา เลขที่ / 2565

ประมาณการโดย นายอดิศร ปลอดกระโทก เมื่อวันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ราคาน้ำมัน 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ ต่อหน่วย	รวมเงิน ค่าวัสดุ	ค่าแรง ต่อหน่วย	รวมค่า แรง	รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
	งานทาง								
1	งานวางป่าขูดตอ								
	ขนาดเบา	ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	1.73	0.00	0.00	
2	งานชั้นพื้นทาง								
	งานดินขูด-ตัดพร้อมเกลี่ยปรับบดทับ	ลบ.ม.	0.00	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
	งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	0.00	85.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
	พร้อมเกลี่ยปรับบดทับ								
3	งานชั้นผิวทาง								
	งานหินคลุกพร้อมเกลี่ยปรับบดทับ	ลบ.ม.	675.00	528.83	356,960.25	0.00	0.00	356,960.25	
4	งานอื่นๆ								
	ขูดร่องระบายน้ำ	ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	20.15	0.00	0.00	
	วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 1.00 ม.	ท่อน	0.00	1,682.24	0.00	510.00	0.00	0.00	
	วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.80 ม.	ท่อน	0.00	1,084.11	0.00	421.00	0.00	0.00	
	วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.60 ม.	ท่อน	0.00	626.17	0.00	345.00	0.00	0.00	
	วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.40 ม.	ท่อน	0.00	401.87	0.00	140.00	0.00	0.00	
	รวมราคาวัสดุ+ค่าแรงงาน				356,960.25		0.00	356,960.25	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายอดิศร ปลอดกระโทก)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
(นายสมศักดิ์ ผลรุ่ง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบประมาณราคากลาง ราคา / หน่วย (งานหินคลุกบดอัด)
องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาโดย นายอดิสร ปลอดภัยระโทก วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		แหล่งค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน		
1.	ค่าวัสดุที่แหล่ง	1.00	ลบ.ม.	222.75	222.75	โรงโมหิน	อ้างอิงราคา
2.	ระยะทางขนส่งประมาณ 20 กม.	1.00	ลบ.ม.	71.59	71.59	ต.ท่าเยี่ยม	-สนง.พาณิชย์ นม.
	รวม (1+2)	1.00	ลบ.ม.	294.34	294.34	อ.โชคชัย	-ราคาท้องถิ่น
3.	ส่วนซบตัว 1.5	1.00	ลบ.ม.	441.51	441.51	จ.นครราชสีมา	สำนักงบประมาณ
4.	ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา บดทับ	1.00	ลบ.ม.	87.32	87.32	ระยะทางขนส่ง	กระทรวงการคลัง
	รวม (3+4)	1.00	ลบ.ม.	528.83	528.83	ประมาณ 20 กม. ถึงสถานที่ก่อสร้าง	และราคามาตรฐาน ของอำเภอโชคชัย
	รวมค่างานคั่นทุน/ลบ.ม.	1.00	ลบ.ม.	528.83	528.83		
รวมทั้งสิ้น		528.83					
ตัวอักษร		ห้าร้อยยี่สิบแปดบาทแปดสิบสามสตางค์					

ราคาน้ำมันที่อำเภอเมือง 30.00 - 30.99