



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา  
เรื่อง ราคาากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายหนุ่ม-บ้านนายประพันธ์  
หมู่ที่ ๒ บ้านละม ตำบลละมใหม่พัฒนา อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

.....  
องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา ขอประกาศราคาากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการ  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายหนุ่ม-บ้านนายประพันธ์ หมู่ที่ ๒ บ้านละม ตำบลละมใหม่  
พัฒนา อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่  
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๘๒ ตารางเมตร (รวมหุ้มข้าง) รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละมใหม่พัฒนา  
กำหนด รวมราคาากลางก่อสร้าง ๑๕๗,๔๐๐.- บาท รายละเอียดตามแบบ บก.๐๑ ที่แนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

( นายนำ ปลอดกระโทก )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายหนุ่ม-บ้านนายประพันธ์ หมู่ที่ ๒ บ้านละลม
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๗,๔๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน  
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่  
 ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๘๒ ตารางเมตร (รวมลู่วาง) รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่  
 พัฒนา กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๕๗,๔๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
  - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นายสมศักดิ์ ผลรุ่ง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวพรทิพย์ บองกระโทก	ตำแหน่ง	นิติกรชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นางสาวกอบกุล ปึกกระโทก	ตำแหน่ง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  
 ประเภทงาน งานทาง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก ทน 0.15 ม.  
 ผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 54.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 270.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.  
 สถานที่ก่อสร้าง สายทาง บ้านละลม หมู่ที่ 2 (บ้านนายหนุ่ม - บ้านนายประพันธ์) ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  
 ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ อบต.ละลมใหม่พัฒนา /2565  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	115,744.13	1.3607	157,493.03	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 0.0% - เงินประกันผลงานหัก 5.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			157,493.03	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		ปรับยอด	157,400.00	
(หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)					

ความยาวถนน 0.054 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 582.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

เมื่อวันที่ .....

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสมศักดิ์ ผลรุ่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาวพรทิพย์ บองกระโทก

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาวกอบกุล ปุกกระโทก

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  
 ประเภทงาน งานทาง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.  
 ผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 54.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 270.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.  
 สถานที่ก่อสร้าง สายทาง บ้านละลม หมู่ที่ 2 (บ้านนายหุ่ม - บ้านนายประพันธ์) ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  
 ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ อบต.ละลมใหม่พัฒนา /2565  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	115,744.13	1.3607	157,493.03	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 0.0% - เงินประกันผลงานหัก 5.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			157,493.03	-
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		ปรับยอด	157,400.00	
	(หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)				

ความยาวถนน 0.054 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 582.00 บาท

ประมาณราคา 


(นายอดิศร ปลอดภัย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ 

(นายสมศักดิ์ ผลรุ่ง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ 

(นายสนธยา ภัคดีกิจ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ 

(นายวิเชียร นากระโทก)

ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการ  
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ปร.4 1/1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านละลม หมู่ที่ 2 (บ้านนายหนุ่ม - บ้านนายประพันธ์) ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 54.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 282 ตร.ม. (รวมลู่วางไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(AC)	ตร.ม.	282.00	10.39	2,929.98	1.3607	14.14	3,986.82	
2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	14.10	623.02	8,784.58	1.3607	847.74	11,953.18	ลบ.ม.รวม
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	282.00	350.63	98,877.66	1.3607	477.10	134,542.83	
5	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-	
6	Contraction Joint	ม.	25.00	102.51	2,557.75	1.3607	139.21	3,480.33	
7	Longitudinal Joint	ม.	54.00	48.04	2,594.16	1.3607	65.37	3,529.87	
8	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	ลบ.ม.รวม
					115,744.13		<b>รวม</b>	157,493.03	
<b>ตัวอักษร (-หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)</b>							<b>ปรับยอด</b>	<b>157,400.00</b>	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 115,744.13

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

ความยาวถนน 0.054 กม. เจ็ลี่ยราคา ตร.ม. ละ = 582.00 บาท