



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา
เรื่อง ราคาากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒ สายหนองเพชร - ทต.แหลมทอง
ตำบลละมใหม่พัฒนา อำเภอโซคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา ขอประกาศราคาากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒ สายหนองเพชร - ทต.แหลมทอง ตำบลละมใหม่พัฒนา อำเภอโซคชัย จังหวัด
นครราชสีมา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า ๑๓,๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละมใหม่พัฒนา กำหนด รวมราคากลาง
ก่อสร้าง ๑,๕๘๒,๓๘๒.๓๖ บาท รายละเอียดตามแบบ บก.๐๑ ที่แนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายนา ปลอดภัยโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒ สายหนองเพชร - ทด.แหลมทอง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๓๒,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน

ก่อสร้างถนนหินคลุก ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตามรางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.สะสมใหม่พัฒนา กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๕๘๒,๓๘๒.๓๖ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
 - ๖.๒ ประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนน
 - ๖.๓ ใบประมาณราคากลาง ราคา/หน่วย (งานดินบดทับ)
 - ๖.๔ ใบประมาณราคากลาง ราคา/หน่วย (งานหินคลุกบดทับ)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมศักดิ์ ผลรุ่ง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวพรทิพย์ บองกระโทก	ตำแหน่ง	นิติกรชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นางสาววิมลวิภา ปลอดภัย	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา
 ประเภทงาน งานทาง
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านละลม หมู่ที่ 2 ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอไชยชัย จังหวัดนครราชสีมา
 ฝายออกแบบและประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา
 ตามแบบ อบต.ละลมใหม่พัฒนา เลขที่ / 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor (F)	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	1,162,917.88	1.3607	1,582,382.36	Factor (F) - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - หักประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ค่าป้ายมาตรฐานโครงการ					
- รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				1,582,382.36	
- คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง				1,582,382.36	
สรุป	หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบสองบาทสามสิบหกสตางค์				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ ผลรุ่ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกวิศรา เปรมกระโทก)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุชาตรีณ์ ด้านทองกลาง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายอดิศร ปลอดกระโทก)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายสมศักดิ์ ผลรุ่ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายสนธยา ภัคดีกิจ)

ปลัด อบต.ละลมใหม่พัฒนา

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายนำ ปลอดกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

ประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนน

โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 สายหนองเพชร - ทต.แหลมทอง

ประเภทงาน งานทาง

ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 13,500 ตารางเมตร พร้อมเกลี่ยปรับบดทับ

รายละเอียดตามรูปแบบรายการ อบต.ละมใหม่พัฒนา กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านละม หมู่ที่ 2 ต.ละมใหม่พัฒนา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ตามแบบ อบต.ละมใหม่พัฒนา เลขที่ / 2565

ประมาณการโดย นายอดิศร ปลอดกระโทก เมื่อวันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ราคาน้ำมัน 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ ต่อหน่วย	รวมเงิน ค่าวัสดุ	ค่าแรง ต่อหน่วย	รวมค่า แรง	รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
	งานทาง								
1	งานวางป่าขูดตอ								
	ขนาดเบา	ตร.ม.	16,200.00	0.00	0.00	1.79	28,998.00	28,998.00	
2	งานชั้นพื้นทาง								
	งานดินขูด-ตัดพร้อมเกลี่ยปรับบดทับ	ลบ.ม.	0.00	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
	งานดินถมจากแหล่งนอกที่ตั้ง โครงการพร้อมเกลี่ยปรับบดทับ	ลบ.ม.	645.75	98.97	63,909.88	0.00	0.00	63,909.88	
3	งานชั้นผิวทาง								
	งานหินคลุกพร้อมเกลี่ยปรับบดทับ	ลบ.ม.	2,025.00	528.40	1,070,010.00	0.00	0.00	1,070,010.00	
4	งานอื่นๆ								
	ขุดร่องระบายน้ำ	ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	20.15	0.00	0.00	
	วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 1.00 ม.	ท่อน	0.00	1,682.24	0.00	510.00	0.00	0.00	
	วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.80 ม.	ท่อน	0.00	1,084.11	0.00	421.00	0.00	0.00	
	วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.60 ม.	ท่อน	0.00	626.17	0.00	345.00	0.00	0.00	
	วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.40 ม.	ท่อน	0.00	401.87	0.00	140.00	0.00	0.00	
	รวมราคาวัสดุ+ค่าแรงงาน				1,133,919.88		28,998.00	1,162,917.88	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายอดิศร ปลอดกระโทก)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายสมศักดิ์ ผลรุ่ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

(ราคาค่าเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา(บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนซุก	ปกติ	ฝนซุก
1	งานวางป่าขุดคอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.57	0.22	0.28	1.79	1.85
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.28	0.55	0.69	3.83	3.97
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.99	0.78	0.98	5.77	5.97
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	19.33	3.51	4.39	22.84	23.72
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	37.39	10.80	13.50	48.19	50.89
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	19.35	3.06	3.83	22.41	23.18
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.99	1.70	2.13	8.69	9.12
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	31.27	3.34	4.18	34.61	35.45
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	37.42	5.18	6.48	42.60	43.90
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	65.07	4.66	5.83	69.73	70.90
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	62.43	19.00	23.75	81.43	86.18
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	27.07	6.52	8.15	33.59	35.22
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.71	1.46	1.83	10.17	10.54
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	44.87	12.96	16.20	57.83	61.07
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	16.39	2.75	3.44	19.14	19.83
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	53.35	20.90	26.13	74.25	79.48
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	21.22	4.20	5.25	25.42	26.47
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	65.50	25.71	32.14	91.21	97.64
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.81	1.66	2.08	8.47	8.89
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.33	2.11	2.64	11.44	11.97
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.39	3.38	4.23	14.77	15.62
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.10	1.75	2.19	11.85	12.29
9	งานราดยางโพรมีไคต์	ตร.ม.	7.30	0.62	0.78	7.92	8.08
10	งานราดยางแทคไคต์	ตร.ม.	6.77	0.88	1.10	7.65	7.87
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	15.72	2.21	2.76	17.93	18.48
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	21.72	3.05	3.81	24.77	25.53
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	32.30	4.54	5.68	36.84	37.98
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	47.30	6.64	8.30	53.94	55.60
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.90	0.49	0.61	2.39	2.51
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.62	0.68	0.85	3.30	3.47
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.90	1.00	1.25	4.90	5.15
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.71	1.47	1.84	7.18	7.55

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา(บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	420.36	16.77	20.96	437.13	441.32
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมีโต้ด	ตร.ม.	13.03	2.82	3.53	15.85	16.56
	บนผิวแตกโต้ด	ตร.ม.	10.01	2.28	2.85	12.29	12.86
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	177.50	35.15	43.94	212.65	221.44
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	14.27	1.74	2.18	16.01	16.45
	ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.44	1.92	2.40	12.36	12.84
	ค่าจัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	22.08	2.53	3.16	24.61	25.24
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	13.28	2.39	2.99	15.67	16.27
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.89	1.06	1.33	9.95	10.22
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	34.74	11.03	13.79	45.77	48.53
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	44.45	5.29	6.61	49.74	51.06
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	38.21	11.03	13.79	49.24	52.00
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	44.45	5.29	6.61	49.74	51.06
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.60	5.92	7.40	29.52	31.00
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	29.50	7.39	9.24	36.89	38.74
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	39.33	9.86	12.33	49.19	51.66
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	47.19	11.83	14.79	59.02	61.98
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	11.14	2.07	2.59	13.21	13.73
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.58	0.39	0.49	2.97	3.07
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	46.01	5.86	7.33	51.87	53.34
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	62.47	7.39	9.24	69.86	71.71
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	75.69	8.11	10.14	83.80	85.83
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	91.77	9.00	11.25	100.77	103.02
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	11.61	1.97	2.46	13.58	14.07
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	13.54	2.30	2.88	15.84	16.42

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.32	11.65	41	110.98	155.38	81	218.07	305.30
2	10.34	14.47	42	113.66	159.12	82	220.65	308.91
3	12.35	17.29	43	116.32	162.85	83	223.35	312.70
4	14.37	20.11	44	119.01	166.61	84	226.07	316.50
5	16.38	22.94	45	121.68	170.35	85	228.79	320.31
6	18.40	25.76	46	124.36	174.11	86	231.41	323.97
7	20.41	28.58	47	127.03	177.84	87	234.03	327.64
8	22.66	31.73	48	129.71	181.59	88	236.79	331.50
9	25.34	35.48	49	132.37	185.31	89	239.42	335.19
10	28.02	39.22	50	135.04	189.06	90	242.07	338.90
11	30.69	42.97	51	137.73	192.83	91	244.86	342.81
12	33.37	46.71	52	140.39	196.55	92	247.53	346.54
13	36.04	50.46	53	143.07	200.30	93	250.20	350.29
14	38.72	54.21	54	145.77	204.07	94	252.89	354.04
15	41.39	57.95	55	148.42	207.79	95	255.43	357.60
16	44.07	61.70	56	151.10	211.53	96	258.13	361.38
17	46.75	65.44	57	153.78	215.29	97	260.84	365.17
18	49.42	69.19	58	156.49	219.08	98	263.56	368.98
19	52.10	72.94	59	159.14	222.80	99	266.29	372.81
20	54.78	76.69	60	161.82	226.54	100	268.86	376.41
21	57.45	80.43	61	164.50	230.30	101	271.61	380.26
22	60.13	84.18	62	167.20	234.08	102	274.20	383.88
23	62.80	87.92	63	169.85	237.79	103	276.97	387.76
24	65.48	91.67	64	172.51	241.51	104	279.57	391.39
25	68.16	95.42	65	175.18	245.25	105	282.36	395.30
26	70.83	99.16	66	177.87	249.01	106	284.97	398.96
27	73.51	102.91	67	180.56	252.79	107	287.59	402.63
28	76.19	106.66	68	183.20	256.47	108	290.22	406.31
29	78.85	110.39	69	185.92	260.29	109	293.05	410.27
30	81.54	114.15	70	188.58	264.01	110	295.69	413.97
31	84.20	117.88	71	191.24	267.74	111	298.34	417.68
32	86.89	121.65	72	193.92	271.49	112	301.00	421.40
33	89.57	125.39	73	196.61	275.26	113	303.66	425.12
34	92.25	129.15	74	199.32	279.04	114	306.33	428.86
35	94.91	132.87	75	201.94	282.71	115	309.01	432.61
36	97.59	136.63	76	204.66	286.53	116	311.69	436.37
37	100.27	140.38	77	207.30	290.22	117	314.38	440.14
38	102.95	144.13	78	209.95	293.93	118	317.09	443.92
39	105.63	147.88	79	212.72	297.81	119	319.80	447.71
40	108.29	151.61	80	215.39	301.55	120	322.51	451.52

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดเอียง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	
121	324.99	454.99	148	397.33	556.26	175	469.77	657.68	
122	327.72	458.81	149	399.93	559.90	176	472.52	661.53	
123	330.46	462.65	150	402.91	564.08	177	475.28	665.39	
124	333.21	466.50	151	405.53	567.74	178	477.51	668.52	
125	335.71	469.99	152	408.15	571.41	179	480.28	672.39	
126	338.47	473.86	153	410.77	575.08	180	483.05	676.26	
127	341.25	477.75	154	413.40	578.76	181	485.82	680.15	
128	343.76	481.26	155	416.03	582.45	182	488.61	684.05	
129	346.54	485.16	156	418.67	586.14	183	491.40	687.96	
130	349.35	489.08	157	421.31	589.84	184	493.63	691.09	
131	351.87	492.61	158	424.38	594.13	185	496.43	695.01	
132	354.68	496.56	159	427.03	597.85	186	499.24	698.94	
133	357.21	500.10	160	429.69	601.57	187	502.05	702.88	
134	360.05	504.07	161	432.36	605.31	188	504.29	706.01	
135	362.59	507.62	162	435.03	609.05	189	507.11	709.96	
136	365.13	511.18	163	437.71	612.79	190	509.94	713.92	
137	367.99	515.19	164	440.39	616.55	191	512.78	717.90	
138	370.54	518.76	165	443.08	620.31	192	515.02	721.03	
139	373.42	522.79	166	445.77	624.08	193	517.87	725.02	
140	375.98	526.38	167	448.47	627.86	194	520.73	729.02	
141	378.55	529.97	168	451.18	631.65	195	523.59	733.03	
142	381.45	534.04	169	453.41	634.78	196	525.83	736.16	
143	384.03	537.64	170	456.13	638.58	197	528.70	740.18	
144	386.61	541.25	171	458.84	642.38	198	531.59	744.22	
145	389.54	545.36	172	461.57	646.19	199	533.82	747.35	
146	392.14	548.99	173	464.29	650.01	200	536.72	751.40	
147	394.73	552.62	174	467.03	653.84				
							201-	2.69	3.76
							1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
							@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.69 บาท/ตัน

3.76 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งสูงสุดด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

35.50 บาท/ลิตร

ใบประมาณราคากลาง ราคา / หน่วย (งานดินบดทับ)

องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา.โขกชัย จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาโดย นายอดิสร ปลอดกระโทก วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		แหล่งค่าวัสดุ	หมายเหตุ	
				ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน			
1.	ค่าวัสดุที่แหล่ง	1.00	ลบ.ม.	5.00	5.00	- ราคาที่ดินตำบล	อ้างอิงราคา	
2.	งานดินขุดขน	1.00	ลบ.ม.	22.84	22.84	ละมใหม่พัฒนา	สนง.พาณิชย์ นม.	
3.	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาบดทับ	1.00	ลบ.ม.	48.19	48.19	อ.โขกชัย	ราคาท้องถิ่น	
4.	ระยะทางขนส่ง 5 กม. (รถ 10 ล้อ)	1.00	ลบ.ม.	22.94	22.94	จ.นครราชสีมา	สำนักงานประมาณ	
	รวม	1.00	ลบ.ม.	98.97	98.97	ระยะทางขนส่ง วัสดุไม่เกิน 5 กม. ถึงสถานที่ก่อสร้าง หรือมากกว่าให้ ถือระยะทางที่ อบต.ได้กำหนดไว้ เป็นราคากลาง	กระทรวงการคลัง และราคามาตรฐาน ของอำเภอโขกชัย	
	คิดเป็นเงิน	98.97						
	ตัวอักษร	เก้าสิบแปดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์						
ราคารัน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร								

ใบประมาณราคากลาง ราคา / หน่วย (งานหินคอกบดอัด)
องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาโดย นายอดิสร ปลอดกระโทก วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		แหล่งค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน		
1.	ค่าวัสดุที่แหล่ง	1.00	ลบ.ม.	214.50	214.50	โรงโม่หิน	อ้างอิงราคา
2.	ระยะทางขนส่งประมาณ 20 กม.	1.00	ลบ.ม.	76.96	76.96	ต.ท่าเยี่ยม	-สนง.พาณิชย์ นม.
	รวม (1+2)	1.00	ลบ.ม.	291.46	291.46	อ.โชคชัย	-ราคาท้องถิ่น
3.	ส่วนขุบตัว 1.5	1.00	ลบ.ม.	437.19	437.19	จ.นครราชสีมา	สำนักงบประมาณ
4.	ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา บดทับ	1.00	ลบ.ม.	91.21	91.21	ระยะทางขนส่ง	กระทรวงการคลัง
	รวม (3+4)	1.00	ลบ.ม.	528.40	528.40	ประมาณ 20 กม. ถึงสถานที่ก่อสร้าง	และราคามาตรฐาน ของอำเภอโชคชัย
	รวมค่างานต้นทุน/ลบ.ม.	1.00	ลบ.ม.	528.40	528.40		
	รวมทั้งสิ้น			528.40			
	ตัวอักษร			ห้าร้อยยี่สิบแปดบาทสี่สิบสตางค์			
ราคารับประกันที่อำเภอเมือง 35.00 - 35.99							