



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา
เรื่อง ราคาากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ ซอยนานาชาติ
ตำบลละมใหม่พัฒนา อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา ขอประกาศราคาากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ ซอยนานาชาติ ตำบลละมใหม่พัฒนา อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
๔๒๒.๗ ตารางเมตร (รวมหุ้ข้าง) รายละเอียดตามแบบรูปรายการ งบต.ละมใหม่พัฒนา กำหนด รวมราคา
กลางก่อสร้าง ๔๗๘,๖๒๒.๖๐ บาท รายละเอียดตามแบบ บก.๐๑ ที่แนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายวิเชียร นากะโทก)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ ซอยนานาชาติ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๘,๖๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน
 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๒๒.๗ ตารางเมตร (รวมลู่วาง) รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๗๘,๖๒๒.๖๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
 - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมศักดิ์ ผลรุ่ง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางวิไลวรรณ ชันนะรา	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นางทิพย์สุนันท์ นราภิรักษ์	ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย
 ประเภทงาน งานทาง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.
 ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 230.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.
 สถานที่ก่อสร้าง สายทาง บ้านกุดจอกน้อย หมู่ที่ 6 (นานายชั้น) ตำบลละลมใหม่พัฒนา
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา
 ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ อบต.ละลมใหม่พัฒนา /2565
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	351,747.34	1.3607	478,622.60	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			478,622.60	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		ปรับยอด	478,622.60	
(สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบสองบาทหกสิบสตางค์)					

ความยาวถนน 0.230 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 520.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสมศักดิ์ ผลรุ่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

นางวิไลวรรณ ชันนะรา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

นางทิพย์สุคนธ์ นรารักษ์


นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 ประเภทงาน งานทาง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.
 ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 230.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.
 สถานที่ก่อสร้าง สายทาง บ้านกุดจอกน้อย หมู่ที่ 6 (น่านายชั้น) ตำบลละมใหม่พัฒนา
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา
 ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ อบต.ละมใหม่พัฒนา /2565
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	351,747.34	1.3607	478,622.60	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			478,622.60	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		ปรับยอด	478,622.60	
(สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบสองบาทหกสิบสตางค์)					


ความยาวถนน 0.230 กม เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 520.00 บาท

ประมาณราคา 
 (นายอดิศร ปลอดกระโทก)


ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ 
 (นายสมศักดิ์ ผลรุ่ง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ 
 นายสนธยา ภักดีกิจ

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ 
 (นายนำ ปลอดกระโทก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านกุดจอกน้อย หมู่ที่ 6 (นานาชาติ) ตำบลละมใหม่พัฒนา

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 230.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 922.7 ตร.ม. (รวมลู่วาง) ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	922.70	1.79	1,651.63	1.3607	2.44	2,247.37	
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	46.14	465.23	21,463.39	1.3607	633.04	29,205.23	ลบ.ม.หลวม
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	922.70	337.92	311,798.78	1.3607	459.81	424,264.60	
4	Expansion Joint	ม.	4.00	195.25	781.00	1.3607	265.68	1,062.71	
5	Contraction Joint	ม.	84.00	110.75	9,303.00	1.3607	150.70	12,658.59	
6	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-	
7	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	ลบ.ม.หลวม
8	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	14.00	482.11	6,749.54	1.3607	656.01	9,184.10	
					351,747.34		รวม	478,622.60	
							ปรับยอด	478,622.60	

ตัวอักษร (-) สี แสด เจ็ด หมื่น แปด พัน หกร้อย ยี่สิบสอง บาท หกสิบสอง สตางค์ (-)

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง =

351,747.34

- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =

1.3607

ความยาวถนน 0.230 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ = 520.00 บาท